

RESUMEN EJECUTIVO

1.0 NOMBRE DEL PROYECTO : SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

2.0 UBICACIÓN:

SECTOR : CHULLUNII.
DISTRITO : PHARA.
PROVINCIA : SANDIA.
REGION : PUNO.

3.0 PROFESIONAL RESPONSABLE : Liborio Antonio Coyla Colquehuanca

4.0 OBJETIVO:

Suministrar energía eléctrica en forma confiable a las instalaciones de la Institución Educativa Inicial de Aricato.

MAXIMA DEMANDA					
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. ARICATO DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO					
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA DEL PROYECTO					
ZONA O CARGA		Sistema	Maxima demanda	Factor de simultaneidad	Potencia Diversificada
		1Ø /3Ø	(w)	d	(w)
TG	A-01 TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-101	1Ø	1,119	0.70	783
	A-02 TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-102	1Ø	3,337	0.65	2,169
	A-03 TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-103	1Ø	2,622	0.60	1,573
	A-04 TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-104	1Ø	673	0.90	606
	A-05 RESERVA 5%	1Ø	388	1.00	388
	TOTAL (W)		8139		5519
	POTENCIA INSTALADA (KW)				8.14
	MAXIMA DEMANDA (KW)				5.52
	FACTOR DE SIMULTANEIDAD				0.60
	MAXIMA DEMANDA DIVERSIFICADA TOTAL (KW)				3.31

Carga a alimentar según máxima demanda: 3.31 kW.

5.0 DESCRIPCION:

Alimentador : 7502 (Sistema Eléctrico Azángaro)
Sector Tipico : 4
Nivel de tensión : 13.2/0,44-0,22 kV. (1Ø)
Postes de CºAºCº : 13/300/180/375 y 13/400/180/375.
Conductor : Aleación de aluminio AAAC, cableado de 35 mm2.
(75 m)
Subestación : mono-poste de 5 kVA.

6.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PLAZO DE EJECUCION

El financiamiento de las obras del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de Puno.

El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto es de 30 días.