TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL - PAQUETE 2020"

Julio – 2020

TÉRMINOS DE REFERENCIA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL - PAQUETE 2020"

1. INTRODUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES

El proyecto se ubica dentro de la zona de concesión de Electro Puno S.A.A. El financiamiento será con recursos propios.

1.2 DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO

El estudio que será desarrollado en el marco del presente término de Referencia se denominará: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL– PAQUETE 2020"

1.3 ENTIDAD RESPONSABLE

La Entidad responsable de la Administración y Supervisión del Estudio es la Empresa de Servicio Público de Electricidad Electro Puno S.A.A., con domicilio legal en Jr. Mariano H. Cornejo N°160 – Puno. Telefono 051-352552; Fax: (051) 353752; Email: electropuno@electropuno.com.pe; y la página Web: www.electropuno.com.pe.

1.4 ANTECEDENTES

La Empresa Electro Puno S.A.A.; dentro del enfoque de desarrollo del sistema de distribución eléctrica, y a la creciente demanda de energía actual ha estimado conveniente realizar las acciones necesarias para dotar de energía eléctrica a los sectores urbano con servicio eléctrico, que ciertas calles y pasajes se encuentren sin servicio eléctrico de ciudades de Puno.

Debido que han quedado de las electrificaciones anteriores, crecimiento poblacional se vienen incrementando más viviendas, en los extremos (fines de circuito) de las redes de distribución eléctrica de distintos barrios o urbanizaciones, asociados de vivienda, barrios urbano marginales y otros dentro de la zona de concesión del Departamento de Puno.

Por lo manifestado en el párrafo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Concesiones Eléctricas (Ley N°25844), Electro Puno S.A.A. realizará el presente estudio a través de un Consultor los diseños de ampliación de las redes de distribución secundaria se efectuarán siempre y cuando las caídas de tensión en los puntos de diseño se encuentren dentro de los límites permisibles; para lo que se tomarán los registros de tensión en dichos puntos de diseño; en horas de máxima demanda.

1.5 FINALIDAD PÚBLICA

El presente servicio permitirá cumplir con las normas legales y brindar el suministro de electricidad a nuevos usuarios solicitantes.

1.6 BENEFICIARIOS

El Proyecto beneficiará a 511 usuarios aproximadamente en las ciudades de Puno, Acora, Azángaro, Chucuito, Juliaca, Crucero, como se muestra en el siguiente cuadro referencial:

Nº de Registro	Ciudad	Distrito	Provincia	Dirección	Nombre de Localidad	Nº Beneficiarios
1574	Azángaro	Azángaro	Azángaro	Jr. Tupac Amaru 731-815	BarrioLizandro Luna	9
	Azángaro	Azángaro	Azángaro	Jr. Putina 514		7
4642	Crucero	Crucero	Carabaya	Varios según documento	Kenamari, J.D. Choquehuanca, Vrg. Rosario, Trigres, Independencia, VR Haya de la Torre y los Angeles	114
M497-2019	Desaguadero	Desaguadero	Chucuito	Calle las lomas y otros	C.P. Central Patani	102
7/02/2020	Desaguadero	Desaguadero	Chucuito	Jr. Jaquerana	Barrio San Pedro	5
123	Ilave	Ilave	El collao	Pasaje los Reyes	Barrio San Miguel	5
617	Ilave	Ilave	El collao	Jr. Las Gardenias	Barrio Naranjales	10
805	Ilave	Ilave	El collao	Jr. Apurimac 367	Barrio San Miguel	5
1325	Pusi	Pusi	Huancané			9
13169	Lampa	Lampa	Lampa	Jr. Lima	Asociación Pro Vivienda Punte Colonial	161
327	Puno	Puno	Puno	Cumunidad Yanamayo	Isla pata	16
328	Puno	Puno	Puno	Jr. Villa el Sol 350	Barrio Progreso	1
684	Puno	Puno	Puno	Jr. Selva Alegre 534	Barrio Alto San José	7
1148	Puno	Puno	Puno	Manzana S2 Lote 2	TEPRO Salcedo II Etapa	1
1603	Puno	Puno	Puno	Mz 2 Lote 06	Comunidad Mi Perú	1
1745	Puno	Puno	Puno	Jr. Arenales 571-586	Urb. Nuestra Señora de Fátima	5
2055	Puno	Puno	Puno	Jr. Bartolina Cisa 280	Barrio Santa Rosa	1
2696	Acora	Acora	Puno	Jr. Puno y Grau	Barrio San Pedro	2
3256	Tiquillaca	Tiquillaca	Puno	Sector Okeokene LT-19	C.C. Condoriri	4
3415	Puno	Puno	Puno	Jr. Héroes del Pacífico	Barrio Jose Antonio Encinas	5
3414	Cuchuito	Cuchuito	Puno	Jr. Libertad S/N		5
14,27	Puno	Puno	Puno	Jr. Burgos	Asociación Yanamayo	13
4010	Jallihuaya	Puno	Puno	Calle Eras Jazmin	C.P. Jallihuaya	7
4023	Acora	Acora	Puno	Jr. Lambayeque	Ciudad Acora	4
4028	Puno	Puno	Puno	Av. Universidad Mz-B Lt-5A	Urb. Virgen de Copacabana	1
4052	Jallihuaya	Puno	Puno	Pasaje las Rosas	Sector Turnuwi	3
4371	Puno	Puno	Puno	Sankayuni - Salcedo	Urb. Domingo Sabio	1
4533	Puno	Puno	Puno	Jr. Villa Hermosa Mz-G Lt-03-09	Villa Verde	5
1012	Juliaca	Juliaca	San Romàn	Praderas del inca	Perlas del Altiplano	1
1955	Juliaca	Juliaca	San Romàn	Jr. San Francisco Mz A-1 Lt-12	Fundo Rustico Taparachi	1
						511

En caso de tener nuevas solicitudes dentro de la etapa de elaboración del expediente técnico, el consultor está obligado a incluir en el proyecto.

Los Pobladores de la zona del proyecto usan como fuente de iluminación velas, lámparas de combustible, y paneles solares. Para el funcionamiento de radios y de pequeños artefactos; hacen uso de baterías y pilas sin embargo, estos elementos son nocivos para la salud (tóxicos), cuyos desechos contaminan el medio ambiente.

La atención al requerimiento de electrificación de estas localidades, se enmarca dentro de la Ley de concesiones en el artículo 34°.

El desarrollo del expediente técnico se desarrollará considerando la información obtenida de las visitas en campo, y complementadas con la información secundaria.

1.6 UBICACIÓN

El área de influencia del estudio se encuentra ubicado en la Región de Puno, que se encuentra en el área de concesión de Electro Puno S.A.A.

País : Perú
Departamento : Puno

Provincia : Puno, Azángaro, Lampa, San Román, Carabaya, El Collao, Chucuito, Huancané.

Distritos : Puno, Acora, Tiquillaca, Lampa, Juliaca, Ilave, Chucuito, Pusi, Desaguadero.



1.7 VIAS DE ACCESO

Vía Terrestre:

A la ciudad de, Juliaca se puede llegar por los siguientes medios:

- Lima – Arequipa – Juliaca – Puno 1324 Km (18 horas en camioneta)
- Cusco - Puno 389 Km (7 horas en auto)
- Puno - Juliaca, cuyo acceso es la vía asfaltada, tiempo de 45 minutos.
- Puno – Yunguyo, vía asfaltada, tiempo 2 horas
- Puno – Putina, vía asfaltada, tiempo 2 horas

Vía Aérea:

Con vuelos regulares Lima - Juliaca (1 hora 45 minutos), vuelos con escala y vuelos directos al aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac Av. Aviación s/n Urb. Santa Adriana S/n.

Vía Férrea.:

Existe una red ferroviaria que une las ciudades de Arequipa - Juliaca- Puno y Cusco - Puno con una longitud de - 384 Km (10 horas).

2. OBJETIVO DEL TÉRMINO DE REFERENCIA.

El Presente término de referencia, tiene por objeto definir los alcances y condiciones técnicas para el estudio denominado: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL - PAQUETE 2020"

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos son:

Diseñar a nivel de ingeniería definitiva las redes secundarias sin modificación sustancial, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible (técnico, económico, social y ambiental).

Determinar el monto de inversión para la ejecución del proyecto.

3. BASE LEGAL

- Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844. Art. 34° Art. 82°, y Art.83°.
- Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011.
- **Norma Técnica DGE "Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución R.D N° 018-2002-EM/DGE.**
- Decreto supremo D.S. N° 020-97-EM: "Norma técnica de calidad de los servicios eléctricos".

4. ALCANCES DEL ESTUDIO

El consultor deberá recabar la información necesaria para el estudio que desarrollará, el mismo que comprende, los siguientes aspectos:

- Analizará y evaluará la demanda de consumo de energía en las zonas del proyecto.
- Formulará esquemas y diagramas de carga relacionados al proyecto.
- Si en un determinado circuito la sección del conductor no es lo adecuado según la carga deberá atenderse, efectuar los cálculos de reforzamiento del circuito desde la subestación que se alimenta y lograr la tensión establecida CNE – Suministro 2011.
- Efectuará el levantamiento de la poligonal, plano de ubicación precisando lotización y manzaneo de las mismas.
- El consultor presentará el expediente técnico del estudio definitivo, para su revisión y aprobación por la Gerencia Técnica, de conformidad a las normas técnicas aplicables al proyecto.

Así mismo el Consultor, en forma explícita deberá detallar, las memorias de cálculo proporcionando los archivos editables y con fórmulas correspondientes, con detalles de los enlaces e información utilizada, el consultor en caso de hacer uso de software de análisis deberá proporcionar los archivos de ingreso y salida.

5. DESARROLLO DEL ESTUDIO

5.1 Alcances de las Instalaciones Eléctricas del Proyecto

Los alcances principales del desarrollo del proyecto son los que se especifican a continuación:

- Levantamiento Topográfico, Planos y Replanteo de datos de campo del proyecto para cada caso de ampliación solicitada.
- Evaluación y análisis de los parámetros eléctricos en los puntos de diseño.
- Evaluación de rutas de las ampliaciones de redes de baja tensión.

5.2 Recopilación, Revisión, Análisis y evaluación de la información disponible.

Es Responsabilidad del consultor la recopilación de toda la información existente que sea de interés para el desarrollo del expediente técnico.

Electro Puno S.A.A. proporcionará al consultor responsable del expediente técnico la siguiente información con la finalidad de realizar el análisis y evaluación de la información disponible.

- La oficina del GIS de Electro Puno proporcionará los datos de las redes secundarias y las subestaciones involucradas al proyecto.
- Expedientes de solicitudes de financiamiento de ampliaciones sin modificación sustancial.
- Documento de factibilidad de suministro eléctrico y puntos de diseño, a solicitud del proyectista y/o consultor.

5.3 Reconocimiento Inicial de Campo.

Durante dicho reconocimiento, el consultor en base al juicio profesional y/o criterios, deberá como mínimo realizar las siguientes actividades:

- Visita a la zona de proyecto y coordinar con Electro Puno S.A.A. respecto a la ubicación de los puntos de diseño y otros necesarios solicitados por el consultor en el ámbito del estudio.
- Levantamiento Topográfico en zonas donde sea necesario.

5.4 Estudios de Ingeniería Definitiva.

5.4.1 Elaboración de la poligonal

Se deberán tomar los datos necesarios para la representación gráfica y elaboración de la poligonal del área de estudio en coordenadas UTM a Escalas normalizadas.

5.4.2 Análisis del Sistema Eléctrico

El consultor deberá realizar un análisis de las salidas a la cual se conectará la ampliación de redes secundarias de distribución y considerando desde las subestaciones de distribución involucrados, para lo cual deberá verificar la oferta y demanda de energía, así mismo deberá realizar cálculos de caídas de tensión respectiva (de preferencia en software RedCad, DiredCad, o similar) y que determinen y garanticen las condiciones de operación del sistema, debiendo también hacer mediciones en hora punta en las colas y punto de diseño de red secundaria de donde se hará la ampliación para determinar la caída de tensión en hora punta.

5.4.3 Estimación de Costos y Presupuesto

En general la Estimación de Costos y presupuestos, deberá alcanzar tres cotizaciones del 100% de los equipos, materiales y ferretería a ser utilizados en el proyecto.

El proyectista deberá adjuntar planilla de metrados por estructuras, metrado y presupuesto (considerando suministro de materiales, montaje electromecánico,

gastos generales, gastos de supervisión y utilidades del contratista, en Excel editable), análisis de costos unitarios de todas las actividades que intervienen en el proyecto, en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas entre otros; y la formula polifónica.

5.4.4 Elaboración de Planos , Esquemas y otros

EL consultor deberá adjuntar planos de las redes en plano catastral, en escala 1/100, detalles y esquemas en formato DWG.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de superficies y dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las acciones que conforman los trabajos desarrollados por el proyectista. Los planos a presentar son los planos de ubicación escala 1/500 ó 1/10000 del proyecto, planos de las redes en 1/1000, láminas de detalles de las instalaciones y utilizar simbología en cumplimiento de la norma del MEM/DGE.

6. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y SUPERVISION DEL ESTUDIO

El consultor deberá mantener permanente y oportunamente informado a la entidad sobre el estado de la elaboración del expediente técnico, presentando el informe técnico de manera que la Entidad pueda realizar el seguimiento y supervisión con la oportunidad requerida para la buena realización del Estudio.

El consultor absolverá las observaciones, luego de lo cual presentará en original y copia la versión aprobada del informe.

6.1 Revisión del Expediente Técnico

El expediente técnico será presentado en el plazo máximo de **cuarenta (40) días calendarios**, para su revisión desde la recepción de la orden de servicio. El consultor presentara un (01) ejemplar original impreso, y un (01) unidad CD con los archivos fuente en Excel y en formato editable igual al ejemplar del impreso, para su revisión. En caso ser observado tendrá 10 días calendarios para subsanar las observaciones al expediente técnico y los presentará en tres (03) ejemplares debidamente foliados y firmados por los profesionales del área y una (01) unidad CD con los archivos fuente en Excel en formato editable.

El Expediente Técnico debe contener el estudio definitivo en el formato siguiente:

I. Aspectos Generales, Memorias Descriptivas y Gestión de Riesgo

Capítulo 1: Aspectos Generales
Capítulo 2: Memorias Descriptivas (incluye Ficha Técnica)
Capítulo 3: Estudio de gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de Obras (Directiva N° 012-2017-OSCE/CD)

II. Cálculos Justificativos de Redes de Distribución Secundaria.

Capítulo 1: Estudio de Mercado Eléctrico.
Capítulo 2: Cálculos Justificativos Eléctricos de Redes de Distribución Secundaria.
Capítulo 3: Cálculos Justificativos Mecánicos de Redes de Distribución Secundaria.
Capítulo 4: Análisis Económico.

III. Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico

Capítulo 3: Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias.

IV. Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos.

Capítulo 1: Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos.

V. Valor Referencial, Metrado y Presupuesto

Capítulo 01: Valor Referencial
Capítulo 02: Metrado y Presupuesto
Capítulo 03: Análisis de Costos Unitarios de Montaje
Capítulo 04: Programa de Ejecución de Obra
Capítulo 05: Calendario de Avance de Obra Valorizado.
Capítulo 06: Calendario de Utilización de Equipo
Capítulo 07: Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos
Capítulo 08: Requerimiento del Personal Clave para la Ejecución de Obra.
Capítulo 09: Requerimientos de Equipos y Maquinarias
Capítulo 10: Requerimientos de Mano de Obra
Capítulo 11: Estudio de Posibilidades de Adquisición de Materiales, Equipos y Maquinarias

VI. Planos Detalles de Armados de Estructuras y Accesorios

Capítulo 1: Detalles de Armados, Estructuras y Accesorios de Red Secundaria.
Capítulo 2: Plano de ubicación general, plano de trazo de ruta, Diagramas Unifilares y Planos de Distribución.

7. CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO

El Plazo máximo del estudio para la elaboración del expediente técnico "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL, PAQUETE - 2020", es de 55 DIAS CALENDARIOS.

ESTUDIO DE PROYECCION DE LA DEMANDA	PLAZO DE ENTREGA	% DE PAGO
▪ Entrega del Expediente Técnico	A los 40 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación del pedido.	
• Revisión del Expediente Técnico por parte de la entidad	5 días contados a partir de la entrega del expediente técnico	
▪ Levantamiento de observaciones	10 días contados a partir de la emisión de la observaciones	
▪ Presentación del informe final del expediente técnico	A los 55 días contados a partir del inicio del servicio	100%

Los tiempos de revisión del proyecto por Electro Puno S.A.A. No son causales de modificación del plazo establecido.

8. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

El consultor deberá de contar con inscripción vigente en el RNP, no estar inhabilitado, ni impedido para contratar con el estado; el cual se acreditará con copia simple de la

constancia de inscripción en el RNP para consultorías de obras electromecánicas categoría A; declaración jurada de no estar inhabilitado y declaración jurada de no estar impedido para contratar con el estado.

8.1 Perfil del profesional

Especialidad: Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista titulado, colegiado y habilitado, con no menor a **tres (03) años** de experiencia profesional contado a partir de la colegiatura, acreditado con el diploma de colegiatura.

Acreditación
Formación académica:
Copia simple de título profesional y copia simple de colegiatura

Experiencia del personal

El profesional propuesto deberá acreditar experiencia con constancias o certificados o cualquier otro documento que acredite fehacientemente, en cuatro (4) de los siguientes tipos de estudios:

- Estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos electrificación de distribución primaria y secundaria en zona rural o zona urbana.

  La experiencia se computara a partir desde la colegiatura.

Complementariamente, el Consultor deberá considerar a los profesionales de apoyo, así como el personal técnico y administrativo necesario para el desarrollo del estudio como sigue:

- Dibujante CAD, con conocimientos en dibujo técnico Asistido por Computadora (Autocad, Diredcad, Redcad) con experiencia en dibujos de proyectos de electrificación.
- Personal de apoyo en campo.

El consultor y el equipo de profesionales que conformen, deberán contar con el equipamiento e instrumentos de apoyo necesario como GPS, equipos de protección personal, equipos de impresión, entre otros.

NOTA: la habilidad se presentara para el inicio del servicio

9. INSPECTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO

LA ENTIDAD designará a uno o más de un profesional para la supervisión exclusiva del desarrollo del PIT, el cual podrá ser externo o interno a la empresa.

El supervisor revisara y evaluara la subsanación de observaciones a los informes dentro de cinco (05) días calendario después de su entrega.

El supervisor emitirá la conformidad de cada informe después de haber revisado y aprobado la subsanación de observaciones.

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de Electro Puno S.A.A. y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento escrito de la Entidad.

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Fuente de financiamiento empleado para el estudio de pre inversión es de recursos propios de Electro Puno S.A.A.

11. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara de la siguiente manera:
A la aprobación del expediente técnico, se pagará el 100% del monto total de contrato.

12. DE LA SEGURIDAD

Obligaciones del CONSULTOR

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento de la Ley Nº 29783 (aprobado mediante D.S. Nº 005-2012-TR), Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad-2013 (aprobado mediante Resolución Ministerial Nº RM-111-2013 MEM/DM) y el Código Nacional de Electricidad aprobado por Resolución Ministerial Nº 366-2001-EM/VME.

   La no observancia de las normas legales y/ o Reglamentos, lo hará responsable por los daños y perjuicios que resulten.

b) Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad Art. Nº 13 y 14 de ELECTRO PUNO. Este documento indica entre otros, la necesidad de contar con los procedimientos de trabajo de las actividades efectuadas por cada trabajador, efectuar el entrenamiento y capacitación de los trabajadores en dichos procedimientos y efectuar las charlas diarias de seguridad de 5 minutos antes de la jornada de cada turno de trabajo.

c) Proporcionar los EPPs ESPECIFICOS al personal que realizara el servicio.

d) Deberá contar con: SCTR (pensión y salud), Fotochet de identificación y/o DNI

13. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor deberá guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El consultor, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por el consultor.

14. PENALIDADES

Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio. Electro Puno SAA le aplicará una penalidad por cada día de atraso, en concordancia con el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \text{ x monto}}{\text{Fx Plazo en días}}$$

Dónde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F= 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) día, para bienes, servicios y consultorías F= 0.25

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio. De ser el caso, a solicitud de la Entidad, el consultor tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá a la Entidad para obtener esos derechos.

Puno, julio de 2020

Nota: Favor de enviar su cotización:
mesadepartes@electropuno.com.pe
Con copia a los siguientes correos electrónicos:
logistica@electropuno.com.pe
emendoza@electropuno.com.pe
amiranda@electropuno.com.pe