METRADOS DE LA LÍNEA PRIMARIA

Limbani – Huancasayani · Sistema aislado

Ítem	Descripción	Unidad	Desarrollo	Cantidad
01.01	Poste CAC 13 m / 600 daN	ud	Conteo por altura	72
01.02	Poste CAC 15 m / 600 daN	ud	Conteo por altura	30
01.03	Poste CAC 17 m / 600 daN	ud	Conteo por altura	9
	TOTAL DE POSTES	**ud**	**72 + 30 + 9**	**111**
02.01	Armado de suspensión	jgo	Conteo por función	30
02.02	Armado de ángulo	jgo	Conteo por función	41
02.03	Armado de anclaje	jgo	Conteo por función	22
02.04	Retención adicional	jgo	Conteo por función	16
02.05	Armado terminal	jgo	Conteo por función	2
	TOTAL DE ARMADOS	**jgo**	**30 + 41 + 22 + 16 + 2**	**111**
03.01	Retenida y anclaje por ramal	ud	Suma de ramales retenidos	160
03.02	Transformación de salida y llegada	ud	1 de salida + 1 de llegada	2
04.01	Longitud horizontal del eje	m	Suma de longitudes XY de los 110 vanos	6,696.369
04.02	Conductor por fase (EDS)	m	Suma de longitudes de catenaria	6,758.120
04.03	Terna tendida	m	3 × longitud por fase	20,274.361
04.04	Puentes y colas	m	3 fases × 160 ramales × 2 m	960.000
04.05	Reserva adicional	m	Redondeo superior de 3% de tendido + puentes	638
	CONDUCTOR PARA SUMINISTRO	**m**	**Redondeo superior de tendido + puentes + reserva**	**21,873**

Cantidades del corredor de gabinete EPSG:32719.

Catenaria EDS a 15 °C y tracción inicial 15% RTS.