PRESUPUESTO REFERENCIAL ACADÉMICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (S/)	Parcial (S/)
01.01	Conductor AAAC 50 mm²	m	21,873.000	5.80	126,863.40
01.02	Poste CAC 13 m instalado	ud	72.000	3,800.00	273,600.00
01.03	Poste CAC 15 m instalado	ud	30.000	4,384.62	131,538.60
01.04	Poste CAC 17 m instalado	ud	9.000	4,969.23	44,723.07
02.01	Armado de suspensión	jgo	30.000	1,200.00	36,000.00
02.02	Armado de ángulo	jgo	41.000	1,800.00	73,800.00
02.03	Armado de anclaje y retención adicional	jgo	38.000	2,800.00	106,400.00
02.04	Armado terminal	jgo	2.000	2,800.00	5,600.00
03.01	Retenida y anclaje por ramal	ud	160.000	2,600.00	416,000.00
03.02	Puesta a tierra de apoyo	ud	111.000	1,200.00	133,200.00
04.01	Transformador 250 kVA netos en sitio	ud	2.000	105,000.00	210,000.00
04.02	Celda de protección y maniobra	ud	2.000	55,000.00	110,000.00
04.03	Conjunto neutro artificial / NGR	jgo	1.000	60,000.00	60,000.00
04.04	Malla de tierra de subestación	ud	2.000	25,000.00	50,000.00
	COSTO DIRECTO				**1,777,725.07**
	Logística y transporte			12.0%	213,327.01
	Ingeniería y supervisión			8.0%	142,218.01
	Contingencia académica			20.0%	426,654.02
	TOTAL REFERENCIAL				**2,559,924.11**

Moneda: PEN. Precios estimados de octubre de 2026.

No son cotizaciones. Total sin IGV desagregado.

Poste instalado: incluye montaje y cimentación tipo.

Precios 15/17 m: escalamiento por longitud respecto a 13 m.