



Profundidad Excavacion (m)	Diametro Excavacion (m)	Volumen Excavacion (m3)	Volumen Compactacion (m3)
2.70	0.80	1.410	1.358

		PAT-2
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Varilla de Cobre de 16mm x 2400mm, con Hilo y C/Tuerca + Contratuerca en el Extremo Inferior	02
2	Conector de Bronce Tipo AB (ANDERSON) P/Varilla de 16mm de Diámetro y cable Cu de 25mm2	02
3	Caja de Concreto P/PT 400mm x 400mm x 350mm	02
4	Cemento Conductivo de 25kg.	02
5	Tierra negra cernida	2.48m3
6	Plancha antirrobo de bronce de 200x200mm, e=3mm con agujero de 18mmØ en el centro	02
7	Tubo de PVC SAP de 19mmø x 0.6m de Long.	02
8	Conductor de Cu Desnudo, Cableado de 25 mm2, 7Hilos	15m
9	Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 25mm2, 7Hilos	15m

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD:	OBRA:	ESCALA:
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.	ELECTRO PUNO S.A.A.	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/E
REVISADO:	ELPU			
APROBADO:	ELPU			
FECHA:	NOV-2025	CONSULTOR:	PUESTA A TIERRA CON VARILLA DISPERSORA TIPO: PAT-1 X 3	LÁMINA N°: LD-11
		ING. L.A.C.C.		