





VOLUMEN DE EXCAVACION

VE = 0.70x0.70x2.20

VE = 1.078m3

VOLUMEN DE RELLENO

VBloque = 0.5x0.5x0.2 = 0.050 m3

VR = VE-VBloque = 1.028 m3

TIPO	VOLUMEN m3 EXCAVACION	VOLUMEN m3 RELLENO Y COMPACTACION
RVY	1.078	1.028

REVISIÓN N°	FECHA	APROBADO	V°B°
00		ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD:	OBRA:	ESCALA:
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.	ELECTRO PUNO S.A.A.	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/E
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR:	VOLUMEN DE EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA RETENIDA VERTICAL	LAMINA N°:
APROBADO:	ELPU	ING. L.A.C.C.		LD-10
FECHA:	NOV-2025			