LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-13

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos candidatos 25–48

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P025	1411.5	425353.6	8435427.0	17	14.2	0.04	0.451	0	CAMPO
P026	1484.6	425357.6	8435354.0	15	12.4	-0.37	0.424	2	REV
P027	1557.7	425361.6	8435281.0	15	12.4	0.57	0.425	0	CAMPO
P028	1630.8	425365.6	8435208.0	15	12.4	0.95	0.398	2	CAMPO
P029	1689.8	425353.4	8435150.2	13	10.6	-1.95	0.280	2	REV
P030	1704.0	425351.4	8435136.2	15	12.4	0.57	0.344	2	CAMPO
P031	1785.9	425348.4	8435054.4	17	14.2	1.08	0.481	0	CAMPO
P032	1867.8	425345.4	8434972.5	15	12.4	0.72	0.439	2	CAMPO
P033	1941.3	425349.7	8434899.2	15	12.4	0.19	0.426	0	CAMPO
P034	2014.7	425354.0	8434825.9	15	12.4	1.17	0.426	0	CAMPO
P035	2088.2	425358.3	8434752.5	13	10.6	-4.45	0.314	2	REV
P036	2113.1	425345.5	8434774.0	13	10.6	-4.74	0.227	2	REV
P037	2133.1	425325.7	8434776.5	13	10.6	-0.37	0.243	2	REV
P038	2163.5	425302.8	8434756.4	13	10.6	1.47	0.322	2	CAMPO
P039	2239.3	425294.0	8434681.2	17	14.2	-0.45	0.469	2	REV
P040	2321.6	425269.9	8434602.4	17	14.2	-2.15	0.487	2	REV
P041	2404.0	425245.9	8434523.6	17	14.2	1.91	0.445	2	CAMPO
P042	2467.0	425251.2	8434460.8	17	14.2	-2.75	0.386	2	REV
P043	2516.9	425230.7	8434415.4	15	12.4	0.94	0.390	2	CAMPO
P044	2596.9	425229.0	8434335.4	15	12.4	-0.11	0.447	2	REV
P045	2677.0	425227.4	8434255.4	13	10.6	1.23	0.374	2	CAMPO
P046	2738.4	425257.9	8434202.1	13	10.6	0.08	0.359	0	CAMPO
P047	2799.8	425288.5	8434148.7	13	10.6	-0.06	0.360	2	REV
P048	2861.2	425319.0	8434095.4	13	10.6	-2.49	0.269	2	REV

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

Escala al imprimir A3: S/E