METRADOS DESARROLLADOS POR POSTE

Limbani–Huancasayani · Aquiles Taylor Ramos Yapo · Metrado M01

Concepto	Cantidad	Unidad	Desarrollo
Postes CAC	111	ud	72 de 13 m + 30 de 15 m + 9 de 17 m
Armados por poste	111	jgo	30 S + 41 A + 38 R + 2 T
Ramales de retenida	160	ud	Conteo mecánico independiente
Aisladores tipo PIN	374	ud	30×3 + 41×6 + 38×1
Discos de suspensión	468	ud	38×12 + 2×6
Tendido de las tres fases	20,274.361	m	Catenaria de 110 vanos
Puentes y colas	240	m	3×(38+2)×2
Reserva de conductor	616	m	3% redondeado hacia arriba
Conductor de suministro	21131	m	Tendido + auxiliares + reserva; redondeo final

El expediente contiene 111 fichas individuales. En Metrados.xlsx, selecciona el poste en Ficha_poste; consulta Matriz_armados, Inventario y Resumen_materiales. Los accesorios incluidos con pernos se controlan sin compra adicional. Adaptación CAC académica declarada en las bases del metrado.